譯本
Tradução

Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado da Assembleia Legislativa Ma Io Fong

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo e consultados os pareceres da Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana e da Direcção dos Serviços de Obras Públicas, apresento a seguinte resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado Ma Io Fong a 15 de Agosto de 2025, enviada a coberto do ofício n.º 782/E646/VII/GPAL/2025 da Assembleia Legislativa a 21 de Agosto de 2025 e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo a 22 de Agosto de 2025:

1. Relativamente ao conteúdo do ponto 1 da interpelação

A Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana (DSSCU) salientou que, no quadro do "Plano Director da Região Administrativa Especial de Macau (2020-2040)", o Governo da RAEM tem vindo a desenvolver, de forma ordenada, os trabalhos de elaboração dos planos de pormenor das diversas Unidades Operativas de Planeamento e Gestão, aperfeiçoando continuamente, com base na situação actual e nas necessidades de cada uma delas, e em articulação com os diferentes projectos de prevenção e reordenamento, a capacidade global de prevenção e mitigação de desastres, com vista a construir uma cidade resiliente e segura. Em relação às áreas que registaram inundações durante as chuvas intensas

em causa, os serviços competentes estão a proceder à análise das redes de drenagem e à averiguação das respectivas causas. Posteriormente, serão realizados estudos relevantes e elaborados os correspondentes planos de ordenamento e de melhoria das redes de drenagem a curto, médio e longo prazo.

Relativamente às inundações ocorridas recentemente em algumas zonas de Macau durante o período de chuva intensa, o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) já analisou a respectiva rede de drenagem, sendo a razão principal a forte precipitação que ultrapassa, de imediato, a capacidade de escoamento de alguns pontos da rede de drenagem e a subida da maré que inunda algumas saídas de água, dificultando a drenagem. O IAM tem promovido, de forma ordenada, as obras da Estação Elevatória de Águas Pluviais e Drenagem na Vila da Taipa, incluindo a construção da Estação Elevatória de Águas Pluviais na Avenida dos Jogos da Ásia Oriental, a construção da Estação Elevatória de Transmissão de Águas Pluviais na zona do Estádio e a ampliação de alguns segmentos de esgotos na vila da Taipa.

2. Relativamente ao conteúdo do ponto 2 da interpelação

Conforme a Direcção dos Serviços de Obras Públicas (DSOP), as empreitadas da primeira fase da "Obra de protecção contra inundações (marés) e de drenagem na zona marginal do oeste de Coloane", respeitantes aos diques e a outros trabalhos hidráulicos, tiveram início no final de Março

作者 MIN.
打字員 DACT.

de 2025. O âmbito da intervenção abrange, sobretudo, a construção de um dique de protecção contra inundações com cerca de 1200 metros de comprimento, quatro comportas, bem como uma estação de observação hidrológica no lado de Hengqin, em Zhuhai. Para assegurar a qualidade e o progresso da obra, a Direcção dos Serviços de Obras Públicas (DSOP) incumbiu entidades de gestão de projecto, de fiscalização e de controlo de qualidade de efectuarem a devida supervisão. Actualmente, as obras decorrem em conformidade com o planeado, prevendo-se a sua conclusão no terceiro trimestre de 2027. A segunda fase da obra abrangerá a reformulação e ampliação da rede de drenagem nas imediações da Avenida de Cinco de Outubro e da Estrada de Lai Chi Vun, em Coloane, a iniciar oportunamente pela DSOP.

O Governo da RAEM acompanha de perto a situação de prevenção de inundações e de drenagem nas Ilhas, pelo que a DSOP continuará a articular-se com os serviços competentes na elaboração de um plano mais abrangente de prevenção de inundações e de drenagem, desenvolvendo, em tempo oportuno, planos de reordenamento das redes de drenagem, de forma a enfrentar os desafios decorrentes de fenómenos meteorológicos extremos.

作者 MIN.
打字員 DACT.

3. Relativamente ao conteúdo do ponto 3 da interpelação

De acordo com a DSOP, no que diz respeito ao desabamento do talude e ao transbordo de águas pluviais ocorridos na Estrada da Ponta da Cabrita e

na Taipa Grande, após avaliação efectuada pela equipa interdepartamental responsável pela avaliação da segurança de taludes, concluiu-se que a causa principal se deveu à elevada precipitação verificada nesse dia, que excedeu a capacidade de escoamento do sistema de drenagem do talude, provocando erosão pluvial e infiltração da água nas fissuras da encosta, o que levou ao desmoronamento.

O IAM já tomou medidas de acompanhamento em relação ao desmoronamento de terras nas Ilhas provocado pelas chuvas intensas, estando a proceder ao reordenamento das colinas danificadas e das suas imediações nos espaços públicos, bem como ao acréscimo de canais e condutas, no sentido de melhorar a capacidade de drenagem destas colinas, reduzindo o risco de deslizamento de terras causado pela acumulação de águas pluviais.

Aos 9 de Setembro de 2025

O Presidente do Conselho de Administração para os Assuntos Municipais
(Vide original da assinatura)
Chao Wai Ieng

作者
MIN.
打字員
DACT.