關於立法會李居仁議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，經徵詢土地工務局和公共建設局的意見，本人對立法會2026年5月11日第0597/GSG/SAAL/2026號公函轉來李居仁議員於2026年5月6日提出，行政長官辦公室於2026年5月12日收到的書面質詢，回覆如下：

一、關於質詢第一點內容

市政署已於今年3月開展奧林匹克體育中心內之熱身區一角小型雨水中繼泵站建造工程，並爭取於本年第四季完工及開展測試工作，而東亞運雨水泵站建設工程預計於今年內開展，後續將配合工程進度逐步開展擴容及優化氹仔舊城區內部分老舊及能力不足的排水管道。工程施工期間，市政署已於奧林匹克大馬路周邊設置臨時導流渠，引導施工區域上游雨水排放，維持工程期間的排雨水能力。

二、關於質詢第二點內容

公共建設局正透過松樹尾新建道路設計連建造工程的開展，同時對黑橋街低窪位置周邊的排水系統一併進行改善，相關工程已於今年5月展開，改善工程包括拆除現有已淤塞的污水渠管並重新建造雨水及污水渠網、建造明渠收集雨水等，以達至清污分流，緩解水浸情況。

另外，市政署在氣象部門發出8號風球或各級暴雨訊號期間，會安

排前線人員24小時待命，並派員到各區水浸易發地點，及時清理阻礙排水的沖積垃圾，保持雨水渠暢通。

三、關於質詢第三點內容

市政署以恆常性及預防性清淤作為渠網維護原則，於風雨季前及期間，加強對過往易澇點的渠道進行重點排查，透過下水道CCTV內窺鏡監察渠網運作，及早發現管道問題，做好清淤工作。2026年1月至5月，已清理氹仔區下水道逾4.9萬米及雨水井3,000次。

現時本澳所有公共雨水集水井已具備水封隔氣功能，用以阻隔下水管道氣味外泄，市政署在完成清理後，會對相關渠井重新注水保持隔氣功能，對於部分隔氣功能欠佳的渠井，將視條件加裝臨時隔氣裝置或實施改善工程。

市政管理委員會主席

Wai Ieng CHAO
Assinatura digital
2026.05.29
17:10:37 +0800

周偉迎

作者
MIN.
打字員
DACT.